

KOSZTORYS PUSTY

NAZWA INWESTYCJI : Koprzywnica, zespół pocysterski pw. Św. Floriana (XIIIw.): remont sygnatury kościoła - etap II
ADRES INWESTYCJI : 27-660 Koprzywnica, ul. Krakowska 78
INWESTOR : Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Floriana
ADRES INWESTORA : 27-660 Koprzywnica, ul. Krakowska 78

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R+S
Zysk [Z]	12.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sygnatury kościoła - etap II					
1 Prace przygotowawcze					
1	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne	m ²		
		80.00	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		74.00*0.60	m ²	44.400	
		1.70*8*0.80	m ²	10.880	
		3.40	m ²	3.400	
		3.40	m ²	3.400	
				RAZEM	62.080
3	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 19-01 d.1 0425-05	Rozebranie deskowania połaci dachu	m ²		
		poz.3	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KNR 4-01 d.1 1306-01	Demontaż krzyża	szt.prz ec.		
		1	szt.prz ec.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (poz.2+poz.3)*0.005	t		
			t	0.475	
				RAZEM	0.475
7	KNR 4-04 d.1 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 19 poz.6	t		
			t	0.475	
				RAZEM	0.475
2 Konstrukcja dachu					
8	KNR 7-12 d.2 0102-02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR 7-12 d.2 0207-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji stalowej	m ²		
		poz.8	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 7-12 d.2 0215-02	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowej	m ²		
		poz.8	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 19-01 d.2 0418-04	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm na styk	m ²		
		poz.4	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
3 Pokrycie dachu					
12	KNR 19-01 d.3 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej	m ²		
		1.70*8*0.80	m ²	10.880	
		3.40	m ²	3.400	
		3.40	m ²	3.400	
		0.75*12	m ²	9.000	
				RAZEM	26.680
13	KNR K-05 d.3 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
		poz.3	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
14	KNR 19-01 d.3 0581-04	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą	m ²		
		poz.3	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 19-01 d.3 0584-05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 74.00*0.60	m ² m ²	44.400	
				RAZEM	44.400
16	TZKNBK d.3 XXIV 2201- 01	Renowacja i ponowny montaż krzyża na szczycie wieży kościoła	kpl. kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Remont sygnatury kościoła - etap II						
1		Prace przygotowawcze				
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne	m ²	80.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	62.080	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0535- 02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	33.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR 19-01 0425-05	Rozebranie deskowania połaci dachu	m ²	33.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 1306- 01	Demontaż krzyża	szt.przec.	1.000	0.00	0.00
6 d.1	KNR 4-04 1107- 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.475	0.00	0.00
7 d.1	KNR 4-04 1107- 04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 19	t	0.475	0.00	0.00
Razem dział: Prace przygotowawcze						0.00
2		Konstrukcja dachu				
8 d.2	KNR 7-12 0102- 02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej	m ²	15.000	0.00	0.00
9 d.2	KNR 7-12 0207- 02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi konstrukcji stalowej	m ²	15.000	0.00	0.00
10 d.2	KNR 7-12 0215- 02	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi konstrukcji stalowej	m ²	15.000	0.00	0.00
11 d.2	KNR 19-01 0418-04	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm na styk	m ²	33.000	0.00	0.00
Razem dział: Konstrukcja dachu						0.00
3		Pokrycie dachu				
12 d.3	KNR 19-01 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej	m ²	26.680	0.00	0.00
13 d.3	KNR K-05 0103-02 analogia	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²	33.000	0.00	0.00
14 d.3	KNR 19-01 0581-04	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą	m ²	33.000	0.00	0.00
15 d.3	KNR 19-01 0584-05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej	m ²	44.400	0.00	0.00
16 d.3	TZKNBK XXIV 2201-01	Renowacja i ponowny montaż krzyża na szczycie wieży kościoła	kpl.	1.000	0.00	0.00
Razem dział: Pokrycie dachu						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace przygotowawcze				0.00	0.00	0.00
2	Konstrukcja dachu				0.00	0.00	0.00
3	Pokrycie dachu				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł